

Paragrafo 100 «Lavori preliminari e lavori a regia»

Paragrafo 200 «Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo espanso EPS, d fino a mm 150»

Paragrafo 300 «Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo espanso EPS, d da mm 160»

Paragrafo 400 «Isolamento termico a cappotto con pannelli di lana minerale»

Paragrafo 500 «Isolamento termico a cappotto con pannelli termoisolanti»

Paragrafo 700 «Lavori accessori (1)»

Paragrafo 900 «Supplementi all'intonaco di finitura, interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata e simili»

110		<b>Impianto di cantiere, ponteggi mobili, piattaforme di sollevamento, smaltimento di rifiuti</b> ----- Salvo altra indicazione si intende: i rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballaggi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici devono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti secondo le normative.		
111		<b>Impianto di cantiere, ponteggi mobili, piattaforme di sollevamento.</b>		
	.100	<b>Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore. A prezzo globale.</b>		
	...			
	.200	<b>Ponteggi mobili con parapetto, scale d'accesso e stabilizzatori.</b>		
	.210	<b>Installazione o spostamento, compresa la rimozione.</b>		
	.211	01 Installazione.	A	..pz...
		02 Spostamento.	A	
		03 Superficie in pianta m ...x....		
		04 Carico utile kN/m2 .....		
		05 Altezza ponteggio m .....		
		06 <i>Diversi</i> .....		
	.212	fino a .219 come .211		
	.220	<b>Messa a disposizione. up = pz. x st.</b>		
	.221	01 Concerne pos. .....		..pz...
		02 <i>Diversi</i> .....		
	.222	fino a .229 come .221		
	.281	01 Installazione.	A	..up...
		02 Spostamento.	A	
		03 Messa a disposizione.	A	
		04 Superficie in pianta m ...x....		
		05 Carico utile kN/m2 .....		
		06 Altezza ponteggio m .....		
		07 up = .....		
		08 <i>Diversi</i> .....		
	.282	fino a .289 come .281		
	.300	<b>Piattaforme di sollevamento a prezzo globale.</b>		
	.310	<b>Compresi il trasporto e la messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.</b>		

*Gli impianti di cantiere di una certa entità vanno descritti con il cap. 113 "Impianto di cantiere".*

Paragrafo 100 «Lavori preliminari e lavori a regia»

Paragrafo 200 «Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo espanso EPS, d fino a mm 150»

Paragrafo 300 «Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo espanso EPS, d da mm 160»

Paragrafo 400 «Isolamento termico a cappotto con pannelli di lana minerale»

111	.311	01	Piattaforma a forbice	A	..gl...
		02	Piattaforma telescopica.	A	
		03	Piattaforma con braccio arti- colato.	A	
		04	Descrizione .....		
		05	Concerne pos. ....		
		06	Altezza di lavoro max m.....		
		07	Diversi .....		
	.312		fino a .319 come .311		
	.381	01	Descrizione .....		..gl...
	.382		fino a .389 come .381		
	.801	01	Descrizione .....		..up...
		02	up = pz.	A	
		03	up = gl.	A	
		04	up = .....	A	
		05	Diversi .....		
	.802		fino a .889 come .801		

220 Superfici sottovista,  
superfici curve  
-----  
Salvo altra indicazione: into-  
naco secondo le posizioni nel  
sottopar. 210.

Osservazioni preliminari vincolanti per i sottoparagrafi 230, 240 e 250 in base all'esempio precedente.

251 Isolamento termico di spalle e  
sottoviste di architravi con  
isolante di polistirolo espan-  
so EPS, in squadra. ~~Intonaco di  
finitura fratazzato, grana  
mm 2, bianco. Intonaco di fon-  
do con rete d'armatura.~~ Uno  
spigolo, raccordo di testa al  
telaio della finestra e al da-  
vanzale. Taglio di separazione  
di tutti gli strati di  
intonaco.

Stralcio nelle posizioni principali 252, 253, 254, 255, 351, 352, 353, 354, 355, 451, 452, 453, 454, 455, 551, 552, 553, 554  
e 555 in base all'esempio precedente.

320 Superfici sottovista,  
superfici curve  
-----  
Salvo altra indicazione: into-  
naco secondo le posizione nel  
sottopar. 310.

Osservazioni preliminari vincolanti per i sottoparagrafi 330, 340 e 350 in base all'esempio precedente.

Paragrafo 400 «Isolamento termico a cappotto con pannelli di lana minerale»

Paragrafo 500 «Isolamento termico a cappotto con pannelli termoisolanti»

---

420 Superfici sottovista,  
superfici curve

-----  
Salvo altra indicazione: into-  
naco secondo le posizione nel  
sottopar. 410.

Osservazioni preliminari vincolanti per i sottoparagrafi 430, 440 e 450 in base all'esempio precedente.

520 Superfici sottovista,  
superfici curve

-----  
Salvo altra indicazione: into-  
naco secondo le posizione nel  
sottopar. 510.

Osservazioni preliminari vincolanti per i sottoparagrafi 530, 540 e 550 in base all'esempio precedente.

Paragrafo 700 «Lavori accessori (1)»

740	Pannelli di partenza resistenti agli spruzzi d'acqua	
742	Pannelli di partenza resistenti agli spruzzi d'acqua, di calcestruzzo armato con fibra di vetro o simile, su superfici a contatto con acqua di scorrimento. Quale supplemento alla superficie di facciata. Zoccolino integrato nel pannello isolante, di calcestruzzo armato con fibra di vetro. Altezza pannello isolante sopra lo zoccolino min. mm 100. Compreso il fissaggio meccanico.	
.100		
...		
.200	Zoccolino integrato nel pannello isolante. Altezza pannello isolante sopra lo zoccolino min. mm 100. Compreso il fissaggio meccanico.	
.201	01 Materiale di rivestimento: ..m...	
	02 Sporgenza zoccolino mm.....	
	03 Marca, tipo .....	
	04 h mm .....	
	05 Strato isolante .....	
	06 Intonaco sul pannello isolante al di sopra dello zoccolino.	
	07 Riempimento dei giunti con prodotto sigillante. A	
	08 Coprigiunti in lamiera di acciaio al cromo V2A. A	
	09 Coprigiunti di calcestruzzo sottile rinforzato con fibra di vetro. A	
	10 Esecuzione dei giunti .....	
	11 Spessore isolante mm .....	
	12 Diversi .....	
.202	bis .209 wie .201	
<del>.203</del>	Sottoposizione stralciata	
<del>.204</del>	Sottoposizione stralciata	
<del>.205</del>	Sottoposizione stralciata	
<del>.206</del>	Sottoposizione stralciata	
<del>.207</del>	Sottoposizione stralciata	
.300	Supplementi agli zoccolini di calcestruzzo armato con fibra di vetro e simili.	
.301	Elemento per angoli esterni. ..pz...	
	Dimensioni mm 300x300.	
.302	Formazione di angoli interni sul posto. ..pz...	
.303	Raccordi a spalle, compreso l'adattamento alla soglia. ..pz...	
.304	Rivestimento di testate. ..pz...	
.305	Adattamento a gradini di scale. Sviluppo da mm 400 a 550. ..pz...	
.306	01 Genere di supplemento .....	..pz...
.307	fino a .309 come .306	
...		

*L'impermeabilizzazione preventiva delle superfici a contatto con acqua di scorrimento è a carico del committente.*

Paragrafo 900 «Supplementi all'intonaco di finitura, interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata e simili»

920	Interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata e simili	
921	Interruzioni di lavoro, chiu- sura successiva di fori in facciata.	
...		
.200	Rappezzatura successiva del- l'intonaco in corrispondenza dei punti di ancoraggio del ponteggio. . Supporto: .. Isolante termico intonacato . Esecuzione: .. Rimozione di resti di malta e intonaco sporgente dai punti di ancoraggio. .. Completamento dell'isola- mento fino alla profondità di montaggio del tappo, p.es. con materiale isolante fibroso morbido. .. Completamento dell'isola- mento con materiale isolante simile o con tappi fino al li- vello dell'intonaco di fondo. .. Chiusura dei giunti con prodotto sigillante. .. Rappezzatura con intonaco di finitura originale e adat- tamento alla struttura esi- stente. .. Ritocco del rivestimento della facciata (colore) con prodotto verniciante origina- le.	
<del>.201</del>	Sottoposizione stralciata	
<del>.202</del>	Sottoposizione stralciata	
<del>.203</del>	Sottoposizione stralciata	
.210	Rappezzatura dell'intonaco in corrispondenza dei punti di ancoraggio del ponteggio, in più tappe.	
.211	Durante lo smontaggio del pon- teggio, esclusi i tempi di attesa.	..pz...
.212	Dopo lo smontaggio del ponteg- gio, con ponteggio mobile (ponteggio mobile v. sotto- par. 110).	..pz...
.213	Dopo lo smontaggio del ponteg- gio, con piattaforma di solle- vamento (piattaforma di solle- vamento v. sottopar. 110).	..pz...
.214	Tempo di attesa per pos. 921.211.	..h...
.215	01 <i>Descrizione</i> .....	..up...
	02 <i>Concerne pos.</i> .....	
	03 <i>Secondo il piano</i> .....	
	04 <i>up =</i> .....	
	05 <i>Diversi</i> .....	
.216	fino a .219 come .215	

Paragrafo 900 «Supplementi all'intonaco di finitura, interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata e simili»

---

921	.281	01	Descrizione .....	..up...
		02	Concerne pos. ....	
		03	Secondo il piano .....	
		04	up = .....	
		05	Diversi .....	
	.282		fino a .289 come .281	
	...			