Entscheidungsschema zum Erstellen des Leistungsverzeichnisses

NPK 102
Besondere Bestimmungen

NPK 364
Flachdacharbeiten

Wichtige Hinweise zu NPK 364

000 Bedingungen

010 Vergütungsregelungen
020 Ausmassbestimmungen
030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
040 Informationen
080 Ökologisches Bauen

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

110 Baustelleneinrichtung, Etappierung und Schützen von Bauteilen
120 Demontagen und Abbrüche von Schichten über der Abdichtung
130 Demontagen und Abbrüche von Schichten unter und bis zur Abdichtung
140 Demontagen und Abbrüche von Abschlüssen und Dachentwässerungen sowie Provisorien
150 Transporte, Entsorgung und Gebühren
160 Qualitätssicherung und Prüfungen am Bauwerk
170 Vorbereitungsarbeiten, Verlegehilfen und Dachrandausbildung
180 Arbeiten nach Aufwand

200 Dampfbremsen, Bauzeitabdichtungen und Sekundärabdichtungen

210 Grundierungen und Zwischenschichten
220 Dampfbremsen
230 Bauzeitabdichtungen
240 Sekundärabdichtungen
260 Aufbordungen, Abbordungen und geneigte Flächen
270 Dachentwässerungen und Anschliessen der Abdichtungen
280 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

300 Dämmungen

310 Dämmungen aus expandiertem Polystyrol EPS
320 Wärmedämmungen aus Polyisocyanurat PIR
330 Dämmungen aus Mineralwolle MW
340 Wärmedämmungen aus Vakuumdämmplatten VIP, Aerogel und dgl.
350 Wärmedämmschichten aus Schaumglas CG
360 Aufbordungen, Abbordungen und geneigte Flächen
370 Schnitte
380 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

400 Abdichtungen aus Bitumendichtungsbahnen und Gussasphalt

410 Grundierungen und Zwischenschichten
420 Abdichtungen aus Polymerbitumen-Dichtungsbahnen PBD
430 Abdichtungen aus Gussasphalt MA
460 Aufbordungen, Abbordungen und geneigte Flächen
470 Dachentwässerungen und Anschliessen der Abdichtungen
480 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

500 Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB

510 Grundierungen und Zwischenschichten
520 Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen KDB
560 Aufbordungen, Abbordungen und geneigte Flächen
570 Dachentwässerungen und Anschliessen der Abdichtungen
580 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

600 Flüssig aufzubringende Abdichtungen und Beschichtungen

610 Grundierungen
620 Flächenabdichtungen und Flächenbeschichtungen mit Flüssigkunststoff
630 Streifenabdichtungen mit Flüssigkunststoff
640 Punktuelle Abdichtungen mit Flüssigkunststoff
660 Aufbordungen, Abbordungen und geneigte Flächen
670 Dachentwässerungen und Anschliessen der Abdichtungen
680 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

700 Wärmedämmungen über der Abdichtung (Umkehrdächer)

710 Wärmedämmungen mit Platten aus extrudiertem Polystyrol XPS
760 Aufbordungen, Abbordungen und geneigte Flächen
770 Schnitte
780 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

800 Bleche zu Flachdächern

810 Einhängestreifen
820 Mauerabdeckungen, Stirnblenden
830 Abschlussbleche
840 Anschlussbleche
850 Schutzbleche, Putzstreifen und Deckstreifen
860 Kieswinkel und Schutzmassnahmen bei Aufbordungen
870 Montage von zwischengelagerten Blechen zu Flachdächern

900 Schutzschichten, Nutzschichten und extensive Dachbegrünung

910 Trennschichten, Schutzschichten, Gleitschichten, Brandschutzlagen und Wasserspeicherschichten
920 Schutzschichten aus Kies
930 Nutzschichten aus Gehbelägen mit Bettungsschicht oder Stelzlager und Entwässerungsrinnen
940 Extensive Dachbegrünung
960 Aufbordungen, Abbordungen und geneigte Flächen
970 Schnitte
980 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

Leistungsverzeichnis

© crb.ch