

Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 100 «Impianto di cantiere, lavori preliminari»

010	Regole di retribuzione
012	Prestazioni comprese (1).
...	
.400	Per le pavimentazioni e gli elementi di delimitazione. <del>(1)</del> .
<del>-500</del>	Gruppo di sottopos. .500 stralciato.
...	
014	Prestazioni non comprese.
...	
014 .400	Per le pavimentazioni e gli elementi di delimitazione.
<del>-470</del>	Sottogruppo di sottopos .470 stralciato.
...	
080	Costruzione ecologica
081	Requisiti relativi all'impiego di macchine, veicoli di tra- sporto, movimenti di terra e opere da giardiniere, inquina- mento luminoso e infiltrazio- ni.
.100	Impiego di macchine e di veicoli di trasporto.
...	
.120	E' consentito il lavoro solo su e con suolo asciutto fino a leggermente umido. Prima di ogni impiego di macchine e do- po l'esposizione alle intempe- rie, occorre valutare l'umidi- tà del suolo per determinare i lavori possibili e le macchine utilizzabili. I risultati van- no verbalizzati.
...	
082	Requisiti per le opere di cal- cestruzzo.
...	
.300	Gli additivi per calcestruzzo devono essere diluibili al- l'acqua o contenere max % 1 di solvente e devono avere il marchio di qualità FSHBZ risp. non possono contenere compo- nenti nocivi per l'ambiente e per la salute.
...	

I componenti nocivi per l'ambiente e per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 100 «Impianto di cantiere, lavori preliminari»

083 **Requisiti relativi alle sigillature dei giunti.**

.100 I prodotti per le imprimiture, i mastici per giunti e i prodotti sigillanti per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo % 1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1, il label eco-Institut o equivalente. Questi prodotti negli ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.

Ulteriori informazioni ottenibili su emicode.com oppure eco-institut-label.de.

.200 I sigillanti al silicone durante l'indurimento non devono rilasciare sostanze nocive per la salute.

Certificazioni: iscrizione nella lista dei prodotti Eco oppure secondo la scheda di dati di sicurezza. I componenti nocivi per la salute sono elencati nel documento "Methodik Baumaterialien ecobau" (non disponibile in italiano).

.300 01 *Designazione* .....

.400 fino a .800 come .300

084 **Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:**  
. Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che verranno impiegati.  
. Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e dell'AELS.

.100 L'imprenditore deve inoltrare assieme all'offerta la dichiarazione del tipo e della provenienza del legno secondo RS 944.021.

Dichiarazione secondo l'Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

01 *Diversi* .....

.200 Requisiti relativi alla provenienza. Salvo altra indicazione vale:

Le designazioni "autoctono", "locale" o "della regione" non sono indicazioni di origine affidabili e non devono essere utilizzate.

01 Legno proveniente da bosco svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale la regola: legno proveniente da bosco europeo. **A**

Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 100 «Impianto di cantiere, lavori preliminari»

084	.200	02	Legno con Label Legno Svizzero. Se questo non è disponibile per le singole prestazioni, vale l'ordine di priorità: 1. Legno proveniente da bosco svizzero. 2. Legno proveniente da bosco europeo.	A
		03	Legno proveniente da bosco europeo.	A
		04	<i>Diversi</i> .....	

	.300		<b>Il legno e i derivati del legno devono provenire da produzioni sostenibili: con Label Legno Svizzero e/o con certificazione FSC o PEFC.</b>	
		01	Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere.	A
		02	Certificazione su richiesta.	A
		03	<i>Diversi</i> .....	

E' permesso esclusivamente l'impiego di legno proveniente da produzione sostenibile.< Possibili certificazioni: Label Legno Svizzero, certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

	.400		<b>Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeuropea devono provenire da produzioni sostenibili: con certificazione FSC o PEFC.</b>	
		01	Certificazione al più tardi alla fornitura in cantiere.	A
		02	Certificazione su richiesta.	A
		03	<i>Diversi</i> .....	

E' permesso l'impiego di legno europeo senza certificazione di produzione sostenibile.< Possibili certificazioni per legno di provenienza extraeuropea: certificato CoC FSC o PEFC dell'imprenditore o del suo fornitore, certificazione del progetto FSC o PEFC, conferma d'ordine (p.es. bollettino di fornitura) o valutazione prodotto Eco.

	.500	01	<i>Descrizione</i> .....	
	.600		fino a .800 come .500	

Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 100 «Impianto di cantiere, lavori preliminari»

---

110	Impianto di cantiere e lavori preliminari	
111	Impianto di cantiere secondo la norma SIA 118.	
.100	Insieme delle installazioni di cantiere, escluse le installazioni per <del>miscela bituminosa cilindrata</del> , servizi igienici di cantiere, uffici di cantiere, mezzi di sollevamento, attrezzature speciali, impianto idrico ed elettrico di cantiere, idrosemina, pavimentazioni ammortizzanti senza giunti, pavimentazioni in ghiaia stabilizzata, dispositivi anticaduta e demarcazioni.	
...		
.200	Spostamenti e interruzioni di lavoro.	
.201	Spostamento su ordine della direzione lavori delle installazioni di cantiere, escluse le installazioni per <del>miscela bituminosa cilindrata</del> , idrosemina, pavimentazioni ammortizzanti senza giunti, pavimentazioni in ghiaia stabilizzata e demarcazioni. Compresi la rimozione, il trasporto e la reinstallazione. Computo: numero di spostamenti.	..pz...
...		
.300	Installazioni per <del>miscela bituminosa cilindrata</del> , idrosemina, pavimentazioni ammortizzanti senza giunti, pavimentazioni in ghiaia stabilizzata e dispositivi anticaduta.	
.301	Per <del>inverdimento con procedimento di idrosemina</del> . Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.	..gl...
.302	Per <del>pavimentazioni ammortizzanti senza giunti</del> . Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.	..gl...
.303	Per <del>pavimentazioni in ghiaia stabilizzata</del> . Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.	..gl...
.304	Per <del>demarcazioni su pavimentazioni</del> . Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.	..gl...
.305	Per <del>dispositivi anticaduta</del> . Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.	..gl...

Paragrafo 000 «Condizioni»

Paragrafo 100 «Impianto di cantiere, lavori preliminari»

---

111	.306	01	Descrizione .....	..up...
		02	Computo: .....	
		03	up = .....	
		04	Diversi .....	
	.307		fino a .389 come .306	