

Abschnitt 500 «Materiallieferungen», gedruckte Ausgabe Seite 111, 113

Abschnitt 600 «Dammbau und Auffüllungen», gedruckte Ausgabe Seite 117-119, 124

|      |   |         |
|------|---|---------|
| 523  | Natürliche Gesteinskörnungen nach Norm VSS 70 119 zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ab-<br>lad.  |         |
| ...  |   |         |
| 531  | Rezyklierte Gesteinskörnungen nach Norm VSS 70 119 zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ab-<br>lad.   |         |
| ...  |   |         |
| 610  | Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten   |         |
|      | -----   |         |
| .100 | Anforderungen des Projektverfassers an Geotextilien mit der Funktion Trennen nach Norm VSS 70 241.  |         |
| ...  |   |         |
| .200 | Anforderungen des Projektverfassers an Geotextilien mit der Funktion Filtern nach Norm VSS 70 241.  |         |
| ...  |   |         |
| .300 | Anforderungen des Projektverfassers an Geokunststoffe mit der Funktion Bewehren nach Norm VSS 70 242.   |         |
| ...  |   |         |
| .400 | Anforderungen des Projektverfassers an Geokunststoffe mit der Funktion Schützen nach Norm VSS 70 243.   |         |
| ...  |   |         |
| .500 | Anforderungen des Projektverfassers an Geokunststoffe mit der Funktion Drainieren nach Norm VSS 70 243.   |         |
| ...  |   |         |
| 623  | Dämme mit vom Unternehmer geliefertem oder aus Aushub oder Zwischenlager zugeführtem Material aufschütten, Material schichtweise einbringen, planieren und verdichten, exkl. Erstellen Böschungen und Planum. |         |
| ...  |   |         |
| .300 | Ausmass: Masse.   |         |
| .301 | 01 Einbau maschinell.   | ...t... |
|      | 02 Einbauart .....  |         |
|      | 03 M_E1-Wert MN/m2 .....  |         |
|      | 04 Weiteres .....   |         |