

Paragraphe 100 «Travaux préparatoires, travaux en régie»

145	Remise en état de chéneaux, tuyaux et bavettes de tôle, sur toitures inclinées.	<i>Les travaux de ferblanterie importants seront décrits avec le CAN 351 "Ferblanterie: Evacuation des eaux, profils et garnitures".</i>
145 .100	Chéneaux demi-ronds suspendus.	
...		
.150	Assemblage avec chéneau existant.	
.151	Pour développement mm 250. Tôle de cuivre.	..p...
.152	Pour développement mm 250. Tôle d'acier inoxydable.	..p...
.153	Pour développement mm 250. Tôle de zinc-titane.	..p...
.154	Pour développement mm 330. Tôle de cuivre.	..p...
.155	Pour développement mm 330. Tôle d'acier inoxydable.	..p...
.156	Pour développement mm 330. Tôle de zinc-titane.	..p...
.157	01 Pour développement mmp...
	02 Matériau	
.158	à .159 dito .157	
...		